

A		ENL PML -1		KT		2016-12-15
BET	ANT	ÄNDRINGEN	AVSER	SIGN		DATUM
BYGGLOVSHANDLING						
EKTORP STUDENTBOSTÄDER Nacka kommun						
						
A Kirsh - Dereka Arkitekter					070-950 97 45	
E Black Ljusdesign AB					076-878 37 61	
V ÄF-Infrastructure AB					070-108 92 33	
L Karavan landskapsarkitekter AB					072-222 71 91	
UPPDRAG NR 18-12490		KITAD AV RITNING		HANDLÄGGARE -		
DATUM 2016-06-01		ANSVARIG Å EHN HILLBERG				
MARKPLANERINGSPLAN						
-						
-						
-						
SKALA 1:200 A1/1-400 A3		NUMMER L-10.1-101			BET A	



## TECKENFÖRKLARING

Se även planterings- och utrustningsplan

- ENTREPRENADGRÄNS

Gräns ritad 1 meter utanför egentlig gräns.
- FASTIGHETSGRÄNS
- ILLUSTRATIONSLINJE

Bef. situation utanför arbetsområdet.
- BEGRÄNSNINGSLINJE UNDER MARK
- BEGRÄNSNINGSLINJE OVAN MARK
- BEGRÄNSNINGSLINJE SKÄRMTAK

Se A-handling
- BYGGNADSPELARE I MARK

Se A-handlingar

- FASADLINJE MED DÖRRPOST OCH FÖNSTER
- BEF HÖJDKURVA
- HÖJDKURVA
- BEF MARKHÖJD
- MARKHÖJD
- FÄRDIG GÖLVHÖJD
- SIDOLUTNING I PROCENT
- LÅGPUNKTSLINJE FÖR VATTENAVRINNING
- SLÄNT

Slänthörn resp slänthot.
- BERG IDAGEN
- BERGSSKÄRNING

- SPR

SLITLAGER AV SPRÄNGSTEN
- G

SLITLAGER AV GRUS  
Makadam 16-32
- SM1

SLITLAGER AV STENMJÖL  
Gångyta
- SM2

SLITLAGER AV BUNDET STENMJÖL  
Gångyta
- A1

SLITLAGER AV TÄT ASFALTBETONG - ABT  
Köryta
- P1

BELÄGGNING AV BETONGMARKPLATTOR  
Köryta
- P2

BELÄGGNING AV BETONGMARKPLATTOR  
Gångyta
- P3

BELÄGGNING AV BETONGMARKPLATTOR PÅ BJÄLKLAG  
Gångyta
- PL1

VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD TYP 1 OCH 2, PÅFÖRD JORD
- PL2

VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD I BALKONGLÅDA
- PL3

VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD I RAINGARDEN

- GR1

TORVLÄGGNING MED ODLAD GRÄSTORV
- GR2

TORVLÄGGNING MED ODLAD GRÄSTORV PÅ BJÄLKLAG
- +

PLANTERINGSGROP FÖR SOLITÄRBUSKE
- BEF LÖVTRÄD EJ INMÄTT

Skyddas
- BEF BARRTRÄD EJ INMÄTT

Skyddas
- BEF BARRTRÄD EJ INMÄTT

Skyddat ent. detaljplan
- TRÄD SOM AVVERKAS
- TRÄD SOM AVVERKAS

skyddat ent. detaljplan
- PLANTERINGSGROP FÖR TRÄD I GRÖNGJORD YTA

- NATUR

BEF NATURMARK  
Skyddas/ Åtgärd.
- KS1

KANTSTÖD AV METALL - PLATTSTÅL  
Synlig höjd 0 mm
- KS2

KANTSTÖD AV METALL - PLATTSTÅL  
Synlig höjd 100 mm
- M1 MK+00.00

PLATSGJUTEN KONSTRUKTION  
Stödmur av betong med murkrönshöjd.  
Ursparning i mur för rännalsplatta. Vid möte med rännalsplatta  
fästes bockad plåt, BP.
- M2 MK+00.00

MUR AV BETONGELEMENT  
Stödmur med murkrönshöjd.
- M3 MK+00.00

MUR AV BETONGELEMENT, KLÄDD MED TRÄ  
Stödmur med murkrönshöjd. Se principdetalj.
- M4 MK+00.00

MUR AV BETONGELEMENT, KLÄDD MED TRÄ  
Stödmur med murkrönshöjd. Se principdetalj.
- M5

MUR/FASAD  
Ent. A-ritning.

- TRP1 A-F

TRAPPA AV BLOCKSTEG AV BETONG,  
Bredd 2000 mm
- TRP2

TRAPPA AV BLOCKSTEG AV BETONG,  
Bredd 1500 mm
- TRP3 A-B

TRAPPA MED BARNVAGNSRAMP AV BLOCKSTEG AV BETONG,  
Bredd 2900 mm
- TRP4

TRAPPA MED BARNVAGNSRAMP AV BLOCKSTEG AV BETONG,  
Bredd 2400 mm

- TRPS A-B

TRAPPA AV BLOCKSTEG AV BETONG,  
Bredd 900 mm
- DB+00.00

DAGVATTENBRUNN  
Se yttre VA-handlingar.
- DB+00.00

DAGVATTENBRUNN MED KUPOLSIL  
Se VA-handlingar.
- RD1

YTVATTENRÄNNA AV SMÅGATSTEN
- RD2

YTVATTENRÄNNA AV BETONGSTEN
- BP

BOCKAD PLÅT  
Se principdetalj
- BR

BRUNNSLOCK  
Se VA-handlingar
- PM

PERKOLATIONSMAGASIN  
Se VA-handlingar
- STUPRÖR

Se VA-handlingar och A-handlingar
- 0/000

HÄNVISNING TILL SEKTIONER  
Se VA-handlingar
- 4.0

MÄTTSÄTTNING METER


## HÄNVISNINGAR

Se ritning L-10.1-102 för förklaringar,  
samt L-10.1-103 och L-10.1-104 för planterings-  
och utrustningsplan och förklaringar.

## ANMÄRKNINGAR



Höjdsystem RH2000.  
Koordinatsystem SWEREF 99 1800.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
EKTORP STUDENTBOSTÄDER Nacka kommun				
<div><div><div></div></div><div>ByggVesta</div><div>KARAVAN</div></div>				
A Kirsh + Dereka Arkitekter			070-950 97 49	
E Black ljusdesign AB			076-878 37 69	
V ÄF-Infrastructure AB			070-108 92 39	
L	Karavan landskapsarkitekter AB			072-222 71 91
UPPDRAG NR 18-12490		RITAD AV KT		HANDLAGGARE -
DATUM 2016-06-01		ANSVARIG Å EHN HILLBERG		
MARKPLANERINGSPLAN FÖRKLARINGAR, ANMÄRKNINGAR				
-				
-				
SKALA -		NUMMER L-10.1-102		BET



ANMÄRKNING

OBSERVERA ATT SLÄNTERNA PÅ DENNA RITNING ENDAST SKALL SES SOM EN ILLUSTRATION. SLÄNTER OCH LUTNING ENL. L-HANDLING.

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GÖDK	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
			BYGGLOVSHANDLING			
 ByggVesta			STUDENT- OCH UNGDOMS- BOSTÄDER I EKTORP NACKA KOMMUN			
 KARAVAN			INFARTSGATA SEKTION 0/010-0/090			
UPPDRAGSANSVARIG E. EMAN			UPPDRAGSNUMMER 2015065			
KONSTR E. EMAN			GRANDK S. FRIES			
LINKÖPING P. AXELSSON			2016-06-01			
			TVÄRSEKTIONER			
			KONSTRUKTIONSR	FORMAT A1	SKALA 1:100	
			OBJEKT NR	RITNINGSR	100T0901	
			REV			